

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	d.1 kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie - oś pasa drogowego	km		
		0.6	km	0.600	
				RAZEM	0.600
2 KNR-W 2-01 0113-03					
2	d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.6	km	0.600	
				RAZEM	0.600
2 POBUDOWA					
3 KNNR 6 0103-03					
3	d.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		600.0*4.0	m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
3 NAWIERZCHNIA					
4 KNNR 6 1005-06					
4	d.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		600.0*4.0	m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
5 KNR 2-31 1004-07					
5	d.3	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		600.0*3.7	m ²	2220.000	
				RAZEM	2220.000
6 KNNR 6 0108-02					
6	d.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m ²	t		
		600.0*3.7*0.075	t	166.500	
				RAZEM	166.500
7 KNR 2-31 1004-07					
7	d.3	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		600.0*3.7	m ²	2220.000	
				RAZEM	2220.000
8 KNNR 6 0309-02					
8	d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		600.0*3.5	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
4 POBOCZA					
9 KNNR 6 0103-03 analogia					
9	d.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocza	m ²		
		600.0*0.5*2	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000