

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1		Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	km		
d.1	kalk. własna	0.350	km	0.350	
				RAZEM	0.350
2	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0.35	km	0.350	
				RAZEM	0.350
3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1		350.0*2.5	m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
4	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³		
d.1		875.0*0.15	m ³	131.250	
				RAZEM	131.250
5	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1		Krotność = 4 131.25	m ³	131.250	
				RAZEM	131.250
2 POBUDOWA					
6	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2		350.0*4.3	m ²	1505.000	
				RAZEM	1505.000
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2		1505.0	m ²	1505.000	
				RAZEM	1505.000
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2		350.0*4.3	m ²	1505.000	
				RAZEM	1505.000
3 NAWIERZCHNIA					
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3		350.0*4.3	m ²	1505.000	
				RAZEM	1505.000
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3		350.0*4.0	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
4 POBOCZA					
11	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna - o gr. 10 cm - pobocza	m ²		
d.4		350.0*0.75*2	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
5 OZNAKOWANIE PIONOWE					
12	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.5		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
14		Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km		
d.6	wycena indywidualna	0.35	km	0.350	
				RAZEM	0.350
15	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		
d.6		0.1*8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800