

Dot. zadania inwestycyjnego –Przebudowa sieci wodociągowej z przełączeniami nieruchomości w ciągu ul. Widawskiej w Szadku oraz w m. Szadkowie – Ogrodzim Gm. Szadek.

Wg opracowanej dokumentacji całkowita długość sieci wodociągowej fi 160 mm w ciągu ul. Widawskiej wynosi 875,0 mb. Z uwagi na brak opracowania archiwalnego istniejącego przejścia przez rzekę Pichną zarządca tj WZMiUW w uzgodnieniu dokumentacji zażądał uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na przejście pod korytem rzeki. Operat wodno-prawny jest w opracowaniu lecz z uwagi na niezbędny okres czasu związany z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego odcinek od węzła W22 do W24 o dł 24,0m został wyłączony z pozwolenia na budowę.

Ze względu na nieuregulowanie prawa własności działek nr 282/1 oraz 282/6 (w ewidencji działek figuruje podmiot nieistniejący, którego następcy prawni – Poczta Polska oraz Orange S.A. są stroną w postępowaniu) brak jest prawa do dysponowania gruntem na czas budowy. Inwestor wystąpił do następców prawnych lecz do chwili obecnej nie zostało udzielone w/w prawo do dysponowania gruntem. Dla umożliwienia wykonania inwestycji przebudowy sieci wodociągowej przed planowaną budową nowej drogi wraz z chodnikami przez Zarząd Powiatu w Zduńskiej Woli wyłączono z z pozwolenia na budowę odcinek sieci wodociągowej o dł 30 mm w granicach działek nr 282/1 oraz 282/6.

Powyższe wyłączenia wkreślono na „Zagospodarowaniu terenu cz. 1” rys 1. Pozwoleniem na budowę objęto sieć wodociągową fi 160m o łącznej długości 821,0m zgodnie z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

Wg opracowanej dokumentacji całkowita długość sieci wodociągowej fi 110 mm w ciągu ul. Widawskiej wynosi 115,0 mb. A fi 90 mm 16,5m. Odcinki sieci fi 110 oraz fi 90mm są przełączeniami istniejących wodociągów fi 110 oraz fi 90mmw ulicach dochodzących do ul. Widawskiej i posiadających swoje sieci fi 110. Z uwagi na brak szczegółów dotyczących przebiegu i posadowienia tych sieci nie było możliwe opracowanie dla nich profili. Są one natomiast ujęte i opisane na „Zagospodarowaniu terenu cz.1 oraz 2” oraz w przedmiarach oraz kosztorysie inwestorskim.

Poniżej podaje szczegółową specyfikację w/w odcinków:

Fi 90	W8-W9.1	16,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W32-W32.1	4,5m przełączenie wodociągu

Fi 110	W44-W44.1	4,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W45.1-W45.5	33,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W45.1-W45.3	16,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W53-W58	14,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W53-W55	18,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W55-W56	3,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W55-W57	3,5m przełączenie wodociągu
Fi 110	W61-W61.1	16,0m Łącznie fi 110mm 115,0m

**mgr inż. Teresa Supel**  
Upr. bud. bez ograniczeń nr 317/82  
do projektowania i kierowania rob. bud.  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych  
98-200 Sieradz, ul. C.K. Norwida 9, tel. 43 822 32 69