

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	d.1 kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie - oś pasa drogowego	km	0.135		
2	d.1 KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.135		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
3	d.2 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	135.0*4.0 = 540.000		
Razem dział PODBUDOWA						
3		NAWIERZCHNIA				
4	d.3 KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	135.0*4.0 = 540.000		
5	d.3 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	135.0*3.7 = 499.500		
6	d.3 KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m ²	t	135.0*3.7* 0.075 = 37.463		
7	d.3 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	135.0*3.7 = 499.500		
8	d.3 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²	135.0*3.5 = 472.500		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
4		POBOCZA				
9	d.4 KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocza	m ²	130.0*0.5*2 = 130.000		
Razem dział POBOCZA						
5		OZNAKOWANIE PIONOWE				
10	d.5 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	9		
11	d.5 KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	5		
12	d.5 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² tablice miejscowości	szt.	2		
Razem dział OZNAKOWANIE PIONOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: