

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1		Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie - oś pasa drogowego	km		
d.1	kalk. własna	0.380	km	0.380	
				RAZEM	0.380
2	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0.380	km	0.380	
				RAZEM	0.380
2 PODBUDOWA					
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2		380.0*4.15	m ²	1577.000	
				RAZEM	1577.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2		380.0*4.15	m ²	1577.000	
				RAZEM	1577.000
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.2		0.05*380.0*4.15	t	78.850	
				RAZEM	78.850
3 NAWIERZCHNIA					
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3		380.0*4.15	m ²	1577.000	
				RAZEM	1577.000
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3		380.0*4.0	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
4 POBOCZA					
8	KNNR 6 0201-03	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - gr. warstwy 10 cm - pobocza	m ²		
d.4		380.0*0.5*2	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000