

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Sieć kan. sanitarnej - roboty ziemne							
1	KNNR 1 d.1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.		m ³	687.7		
2	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 4 * 687,7 = 2750,8		m ³	2750.8		
3	KNR 2-18 d.1 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm		m ²	278.7		
4	KNNR 1 d.1 0214-02	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów ,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - obsypka i zasypka wykopu piaskiem		m ³	597.5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Sieć kan. sanitarnej - roboty montażowe							
5	KNR-W 2-18	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m		m ²	1438.6		
d.2	0507-02						
6	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm		m	344.1		
d.2	0408-03						
7	KNR-W 2-18	Przecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 320mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat. III-IV		m	47		
d.2	0311-04						
8	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m		stud.	12		
d.2	0513-01						
9	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową		szt	2		
d.2	0517-02						
10	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm		odc. -1 prób.	2		
d.2	0706-02						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Sieć kan. sanitarnej - roboty drogowe							
11	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm		m ²	500.2		
d.3	0804-07						
12	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm		m ²	500.2		
d.3	0801-07						
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła		m ³	3.6		
d.3	0402-03						
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej		m	96.5		
d.3	0403-03						
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	500.2		
d.3	0204-03						
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	500.2		
d.3	0204-05						
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 2 cm		m ²	202.7		
d.3	0313-01						
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grub. - 2 * 202,7 = 405,4		m ²	405.4		
d.3	0313-02						
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 2 cm		m ²	482.5		
d.3	0314-01						
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grub.- 2 * 482,5 = 965,0		m ²	965		
d.3	0314-02						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Przyłącza kan. sanitarnej							
21	KNNR 1 d.4 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.		m ³	135.9		
22	KNNR 1 d.4 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 4 * 135,9= 543,6		m ³	181.2		
23	KNR 2-18 d.4 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm		m ²	71.6		
24	KNNR 1 d.4 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - obsypka i zasyпка piaskiem		m ³	120		
25	KNR-W 2-18 d.4 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/4,7 mm		m	79.5		
26	KNR-W 2-18 d.4 0507-02	Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m		m ²	302.1		
27	KNR 2-31 d.4 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm		m ²	132		
28	KNR 2-31 d.4 0205-01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm		m ²	132		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: czterysta sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt i 01/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	Sieć kan. sanitarnej - roboty ziemne						19.03 %
2	5 - 10	Sieć kan. sanitarnej - roboty montażowe						41.52 %
3	11 - 20	Sieć kan. sanitarnej - roboty drogowe						12.85 %
4	21 - 28	Przyłącza kan. sanitarnej						7.89 %
		RAZEM netto						81.30 %
		VAT						18.70 %
		Razem brutto						100.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: czterysta sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt i 01/100 zł