

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Remontu dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
w m. Rzepiszew i Tarnówka, etap I o długości 1070 m

GMINA SZADEK

L.p.	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena w zł	Wartość w zł
1	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym L=1,070 km CPV- 45100000-8	km	1,070		
2	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm, średnia grubość 8cm F = 700,00 x 4,30x 0,08= 240,80m ³ CPV-45233120-6	m ³	240,80		
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II - VI F = 370,00x 4,50= 1665,00m ² CPV- 45100000-8	m ²	1665,00		
5	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm F = 370,00x 4,20 = 1554,00m ² CPV-45233120-6	m ²	1554,00		
6	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową F = 1070,00 x 4,20 = 4494,00 m ² CPV-45233141-9	m ²	4494,00		
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm F = 1070,00x 4,00 = 4280,00m ² CPV-45233120-6	m ²	4280,00		
8	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych, grunt piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (pobocze - szer. 50 cm) F= 1070,00x 2 x 0,50 = 1070,00 m ² CPV- 45233200-1	m ²	1070,00		
	Ogólna wartość robót Podatek VAT - 23% Wartość brutto				