

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia boiska sportowego od ul. Sieradzkiej
wraz z montażem miejsc siedzących
ADRES INWESTYCJI : Szadek, gm. Szadek działka nr 309 obr. 10 w Szadku
INWESTOR : Gmina i Miasto Szadek
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BIURO KOSZTORYSOWE Zbigniew Przybylski, Teo-
dory 104A, 98-100 Łask
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2013

Data zatwierdzenia

28.06.2013

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK

Artur Ławniczak

BIURO KOSZTORYSOWE
Zbigniew Przybylski
Teodory 104a, 98-100 Łask
tel. 531 033 898
NIP 831-100-60-49 REGON 731523290

BIURO KOSZTORYSOWE
Zbigniew Przybylski
właściciel

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana ogrodzenia boiska sportowego od ul. Sieradzkiej wraz z montażem miejsc siedzących					
1		Utwardzenie terenu pod siedziska			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	11.0*7.0*2	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 11.0*7.0*2	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	poz.1	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03	poz.1	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-04	Krotność = 27 poz.4	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07	poz.5	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-08	Krotność = 7 poz.6	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
8	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m ²		
d.1	231 0511-01	poz.7	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	11.0*2*2+7.0*2*2	m	72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
d.1	01 0231-01	poz.1*0.3	m ³	46.200	
				RAZEM	46.200
2		Montaż miejsc siedzących			
11	KNR 2-23	Montaż siedzisk z tworzyw sztucznych na podestach z blachy ryflowanej- 2 kpl x 42 miejsca w trzech rzędach	m		
d.2	0501-05	16	m	16.000	
	analogia			RAZEM	16.000
3		Ogrodzenie			
12	KNR-W 2-	Ogrodzenie systemowe z paneli przettlaczonych zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych śr. 4 mm w formę kraty o oczkach 50x200 mm, wysokość 1500 mm, wraz z bramą	m		
d.3	02 1804-11	132	m	132.000	
	analogia			RAZEM	132.000